



Kalwaria Pałacowska, 28.05.2020r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „wykonanie remontu przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkánów) - kontynuacja robót” w ramach realizowanego projektu pn.: „Kalwaryjskie Fortalicium Fredry – konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi” nr POIS.08.01.00-00-0017/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zestaw Pytań nr 1

Pytanie nr 1

Proszę o podanie rodzaju farby elewacji kościoła i Klasztoru, czy należy pomalować farbą silikonową czy farbą silikatową. Proszę o podanie kolorystyki elewacji.

Odpowiedź na pytanie nr1

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zamieszczoną dokumentacją budowlaną elewacje należy pomalować dwukrotnie farbą dyspersyjną silikonową.

Pytanie nr 2

Proszę podać grubość płyty z piaskowca - cokół Kościoła i Klasztoru.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że grubość płyty z piaskowca wynosi 3 cm, a ponadto płyta z piaskowca musi być zaimpregnowana.

Pytanie nr 3

Proszę podać - rodzaj i grubość blachy miedzianej na nakrywie cokołu.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyjaśnia; grubość blachy miedzianej zwykłej na nakrycie cokołów wynosi 0,60 mm.

Pytanie nr 4

Proszę o podanie czy krycie dachu blachą miedzianą gr. 0,6mm na rąbek podwójny, ma być blachą miedzianą zwykłą czy pasywowaną czyli pokryta patyną.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający odpowiada; pokrycie dachu ma być wykonane blachą miedzianą zwykłą.

Pytanie nr 5

Proszę o rysunek szczegółowy wymienianej stolarki okiennej i drzwiowej (kolor i parametr).

Odpowiedź na pytanie nr 5:


Inwestor nie posiada dokumentacji rysunkowej okien. Dokumentacja budowlana kościoła opisuje miejsca gdzie okna mają być wymienione lub uzupełnione, a także wymiary i materiał z jakiego mają być wykonane. Kolor będzie uzgodniony z inwestorem w czasie realizacji inwestycji.

Inne ważne informacje:

1. Zgodne z dokumentacją budowlaną zakres prac dotyczy:
 - wykonanie renowacji elewacji południowo - wschodniej Klasztoru,
 - wykonania renowacji elewacji wschodnio - północnej Klasztoru,
 - wykonanie renowację elewacji wraz z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych zewnętrznych od strony północno – zachodniej Klasztoru,
 - wykonanie renowacji czterech elewacji wraz z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych w wirydarzu.
2. Do dokumentacji przetargowej dołączono SWiOR Klasztoru i Kościoła.
3. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa COVID 19, otwarcie ofert odbędzie się bez udziału oferentów.

W celu zapoznania się z warunkami przetargu i właściwego przygotowania oferty, prosimy jeszcze o dokonanie na miejscu budowy wizji lokalnej w dniach 29 – 30.05.2020r.

KLASZTOR ZNALEZIENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkański)
PL 37-743 Kalwaria Pacławska 40
tel./fax 016 671 95 44; 016 671 95 43
NIP 795-18-03-096, Reg. P-040013388
(*)

Gwardian Klasztoru
Znalezienia Krzyża Świętego
w Kalwarii Pacławskiej

o. Krzysztof Hura OFMConv.